

INVESTITOR: **OPĆINA PODGORA**

INVESTICIJA: **UREĐENJE DIJELA OBALE U Živogošću – Mala Duba**

PREDMET: **PROJEKTNI ZADATAK**

Traži se izrada - uređenje priobalne šetnice od hotela Nimfa u Živogošću do mjesta Mala Duba.

Šetnica se izvodi uz obalu prateći obalnu crtu.

Širina šetnice iznosila bi cca 1,5 m. Na mjestima zasjeka ili zbog konfiguracije terena prelaska preko obalnih stijena potrebno je izvesti zidove u kombinaciji beton – kamen. Vidljiva strana zida izvodi se kao suhozid.

Stazu je potrebno strojno izravnati i po potrebi nasuti zdravim materijalom iz iskopa ili jalovinom.

Ukupna dužina zahvata je cca 500 m.

Radovi su opisani u Troškovniku.

Rok za izvedbu radova je cca 30 radnih dana.

Investitor:
Općina Podgora

INVESTITOR: **OPĆINA PODGORA**

INVESTICIJA: **UREĐENJE DIJELA OBALE U Živogošću – Mala Duba**

PREDMET: **TROŠKOVNIK RADOVA**

- | | | | | |
|---|----|--------|-------|-------|
| 1. Strojno skidanje zemljanog materijala za smještaj rubnog zida i poravnanje. Višak rasplanirati iza izvedenog zida | m3 | 15,00 | _____ | _____ |
| 2. Izrada rubnog zida koji se izvodi u kombinaciji kamen beton. Vanjski vidljivi dio oblaže se neobrađenim kamenom kao suhozid, a sa unutrašnje strane zapunjava betonom. U betonski dio ugraditi konstruktivnu mrežu Q 188 | m2 | 60,00 | _____ | _____ |
| 3. Izrada zida koji se izvodi dijelom u moru u kombinaciji kamena i betona. Vanjski vidljivi dio oblaže se neobrađenim kamenom kao suhozid, a sa unutrašnje strane zapunjava betonom. Ukupna debljina zida cca 35 – 40 cm. Visina zida cca 100 cm | m2 | 80,00 | _____ | _____ |
| 4. Strojno planiranje i izravnavanje staze uz potrebno dosipavanje zdravog materijala z iskopa ili jalovine u sloju do 10 cm. | m2 | 500,00 | _____ | _____ |

Ukupno bez PDV-a : _____

iznos PDV-a : _____

Ukupno s PDV-om: _____