

Troškovnik radova za izradu kolničke konstrukcije i rekonstrukcije postojećeg asfalta nerazvrstane ceste NC17 u mjestu Igrane

Dužina trase: 320 m

Prosječna širina trase: cca 6 m

Redni broj	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez PDV-a	jedinična cijena s PDV-om
1.	Strojni iskop tla u svim kategorijama debljine 15 cm., uključujući odvoz iskopanog materijala.	m ³	135,00		
2.	Uređenje posteljice prije izrade kolničke konstrukcije.	m ²	900,00		
3.	Nabava, prijevoz i strojna ugradnja kamenog materijala za izradu nosivog sloja (tampona)	m ³	135,00		
4.	Čišćenje i strojno špricanje postojećeg asfalta prije završnog sloja asfaltne mase.	m ²	900,00		
5.	Nabava , prijevoz I strojna ugradnja asfaltne mase AC 16 surf 50/70 AG4 M4 debljine 5 cm u uvaljanom stanju, na novom i rekonstruiranom dijelu trase. Obračun po m ² .	m ²	1.800,00		

Ukupno iznos (bez PDV-a): _____ kn

PDV 25 % _____ kn

Ukupno iznos (s PDV-om) _____ kn